

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

**Neubau Stadthaus
mit Garage**
Bielastraße 7
04178 Leipzig

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

LV 01 FREIANLAGEN

**Projekt-Nr.: 04FA010409
 Beschränkte Ausschreibung**

Bauvorhaben	Neubau Stadthaus mit Garage Bielastraße 7 04178 Leipzig	
Bauherr	Dorothea und Thomas Poser Hauerwinkel 19 d 06847Dessau-Roßlau	Telefon 0340-5196190
Planverfasser	NATURE-PROJECT Landschaftsarchitekturbüro Poser Königendorfer Str. 59 b 06847 Dessau-Roßlau	Telefon 0340-5196190 Fax 0340-5196192
Bauleitung	NATURE-PROJECT Landschaftsarchitekturbüro Poser Königendorfer Str. 59 b 06847 Dessau-Roßlau	Telefon 0340-5196190 Fax 0340-5196192
Leistungsverzeichnis <small>(Anspr. / Bemerkung)</small>	-	Abgabe per E-Mail an: landschaftsarchitektur@nature-project.eu per Fax an: 0340-5196192
Währung / Steuer	Alle Angaben in EUR.	Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
 Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme	<u>Vor der Prüfung</u>	<u>Nach der Prüfung</u>
Angebotssumme, Netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

.....
 (Ort und Datum)

.....
 (Ort und Datum)

.....
 (Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

.....
 (Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

Projekt-Nr.: 04FA010409

LV 01 FREIANLAGEN

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
01	LV	FREIANLAGEN	1
01.01	Titel	ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT	4
01.02	Titel	ZUFAHRT	8
01.03	Titel	TRAUFSSTREIFEN	13
01.04	Titel	TERRASSE	15
01.05	Titel	ZAUNBAU	19
01.06	Titel	OBERBODENARBEITEN	22
01.07	Titel	GEHWEG	23
01.08	Titel	MÜLLSTELLPLATZ	27
01.09	Titel	STELLPLATZ	30
01.10	Titel	NACHTRÄGE	33
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			39

(Letzte Seite: 39)

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.01	Titel	ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01 Titel ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT

01.01.01	Bordstein aus Beton abbrechen und entsorgen,		
Position	Bordstein aus Beton, einschl. Bettung, Unterbeton und Rückenstütze abbrechen und entsorgen Dicke des Unterbetons bis 25 cm, Bordstein Form R. Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen, inkl. Deponiegebühr.		
	Bereich: Gehweg Bielastraße		
	5 m	EP	GP

01.01.02	Betonsteinpflaster aufnehmen, säuber und lagern,		
Position	Pflaster aufnehmen einschl. Bettung, in Gehwegen, Betonpflaster, Höhe 80 mm, Lx B = 200 x 100 mm, verlegt in Brechsand-Splittgemisch, Fugenfüllung aus Sand/Brechsand, Steine zur Wiederverwendung säubern, Steinmaterial im Baustellenbereich zwischenlagern, nicht mehr wieder verwendbare Stoffe entsorgen. einschl. Nachlieferung für Ergänzungsmaterial (Bruch)		
	Bereich: Gehweg Bielastraße		
	6 m2	EP	GP

01.01.03	Schottertragschicht aufnehmen, seitlich lagern,		
Position	Schottertragschicht aufbrechen und aufnehmen, seitlich lagern Unbrauchbares Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Baustoff: Mineralgemisch, Betonrecycling Tiefe: bis 30 cm		
	Bereich: Gehweg Bielastraße		
	2 m3	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.01	Titel	ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.04 Position	Planum herstellen, ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/2002, Planum entsprechend der ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/2002 zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht herstellen, Bodenklasse 3-4, Massenausgleich im Bereich des Planums, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Quergefälle entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt, anschließend den Boden verdichten Verdichtungsgrad: DPr mind. 100 %, Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN/m2. Bereich: Gehweg Bielastraße		
	6 m2	EP	GP

01.01.05 Position	Tragschicht, Körnung 0/32, d = 19 cm, ZTVT-StB 95/2002, Tragschicht aus Mineralgemisch ZTVT-StB 95/2002, in Verkehrsflächen, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Ev2 >= 150 MN/m2, aus Quarzporphyr (Breckorn), Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 19 cm, liefern und lagenweise verdichtet einbauen. Der Kornanteil unter 0,063 mm darf dabei nicht größer 7 Gew.-% sein. Das eingebaute Material ist zu zertifizieren. Mengenermittlung nach Auftragsprofilen. Bereich: Gehweg Bielastraße Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt		
	6 m2	EP	GP

01.01.06 Position	Betonpflaster im Baubereich zwischengelagert, verlegen, Betonpflaster im Baubereich zwischengelagert, im Mauerverband, 1/2-Versatz, in Bettung aus Brechsand-Splittgemisch 0/5, Dicke in verdichtetem Zustand 3,0 cm, inkl. Abrütteln bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe mit einer sauberen Rüttelplatte auf Gummirollen oder mit Kunststoffschürze, sowie Absanden durch Einschlämmen mit Natur-		
-----------------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.01	Titel	ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.06 -

sand 0/2 und fachgerechtem Herstellen der Anschlüsse an Schächten, Rinnen und Borden oder sonstiger Einbauten durch Zuschneiden der Pflastersteine.

Bereich: Gehweg Bielastraße
 Formate: 20,0/10,0/8,0 cm
 Farbe: braun

Bei der Verlegung sind die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter (DIN 18501, DIN 18318-80, Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen) sowie die speziellen produktbezogenen Empfehlungen des Pflasterherstellers zu beachten und anzuwenden.

6 m2 EP GP

01.01.07 Einfassung mit Beton-Rundbordstein herstellen,

Position

Einfassung mit Rundbordstein aus Beton, DIN 483, Form R 15 x 22, liefern und engfugig einbauen, Ansichtsfläche 2 cm über Belag, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, einschl. Frostschuttschicht aus Mineralgemisch 0/32.

Bereich: Gehweg Bielastraße
 Abmessungen: 15/22/100
 Farbe : grau

angebotenes Fabrikat:.....

3 m EP GP

01.01.08 Absenker setzen,

Position

Absenker für vorgenannte Rund- und Hochbordsteine liefern und engfugig verlegen, Bettung und Rückenstütze in Beton C12/15, einschließ-Frostschuttschicht aus Mineralgemisch 0/32, sowie Zuschläge für Schneidarbeiten.

Bereich: Gehweg Bielastraße

2 Stck EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.01	Titel	ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 01.01 ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.02	Titel	ZUFAHRT	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02 Titel ZUFAHRT

01.02.01 **Aushub, Bodenklasse 3-4, Tiefe bis 50 cm,**
 Position Boden der Klassen 3-4 profiligerecht
 und flächenhaft lösen,
 Der Boden wird Eigentum des AN
 und ist zu entfernen, inkl. Deponiegebühren.

Bereich: Zufahrt
 Aushubtiefe : bis 50 cm

20 m2 EP GP

01.02.02 **Planum herstellen, ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98,**
 Position Planum entsprechend der ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98
 zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht
 herstellen, Bodenklasse 3-4,
 Massenausgleich im Bereich des Planums,
 zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
 Quergefälle entsprechend Deckenhöhenplan
 und Regelquerschnitt,
 anschließend den Boden verdichten
 Verdichtungsgrad: DPr mind. 100 %,
 Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN/m2.

Bereich: Zufahrt

20 m2 EP GP

01.02.03 **Frostschuttschicht, Körnung 0/45, d = 19 cm, ZTVT-StB 95/98,**
 Position Frostschuttschicht
 aus Mineralgemisch ZTVT-StB 95/98,
 in Verkehrsflächen,
 Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
 Ev2 >= 100 MN/m2,
 aus Quarzporphyr (Breckkorn), Körnung 0/45 mm,
 Schichtdicke 19 cm,
 liefern und lagenweise verdichtet einbauen.
 Der Kornanteil unter 0,063 mm darf dabei
 nicht größer 7 Gew.-% sein.
 Das eingebaute Material ist zu zertifizieren.
 Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.02	Titel	ZUFAHRT	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.05 -
der Pflastersteine !

Bereich: Zufahrt
 Formate: 16,5/16,5/8,0 cm
 Farbe: hellbraun
 Farbfabrikat: TerrIntak
 Fa. EHL AG oder gleichwertiger Art

Bei der Verlegung sind die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter (DIN 18501, DIN 18318-80, Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen) sowie die speziellen produktbezogenen Empfehlungen des Pflasterherstellers zu beachten und anzuwenden.

Die Steine sind dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen !

20	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.02.06 Entwässerungsrinne DN 100, Klasse D 400 liefern und einbauen,

Position

Entwässerungsrinne Klasse D 400 DIN 19580, als Kastenrinne, aus Beton C35/45, Nennweite 100, L/B/H: 1000/200/180 mm, mit einbetonierter feuerverzinkter Massivstahlzarge, liefern und auf Betonaufleger C12/15, 20 cm dick setzen und beidseitige Rückenstütze, 10 cm dick, bis 8 cm unter OK Rinne hochziehen, OK Rinne ca. 5 mm unter Belagoberfläche.

Bereich: Zufahrt

3	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

01.02.07 Zubehör als Zulage, Steg-Gußabdeckung DN 100, Klasse D 400,

Position

Steg-Gußabdeckung, NW 100, Klasse D 400 DIN 19580, Nennweite: 100
 Länge: 500 mm
 Breite: 187 mm
 Höhe: 30 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.02	Titel	ZUFAHRT	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.07 -

Einlaufquerschnitt: 469 mm
 Schlitzweite-Länge: 100 mm
 Schlitzweite-Breite: 13 mm
 liefern und einbauen.

Bereich: Zufahrt

3	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

01.02.08 **Zubehör als Zulage, Anfangs-/Endscheibe DN 100,**

Position

Anfangs- bzw. Endscheibe,
 mit Ablauf, DN 100,
 liefern und einbauen.

Bereich: Zufahrt

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.02.09 **Zubehör als Zulage, Anfangs-/Endscheibe DN 100,**

Position

Anfangs- bzw. Endscheibe,
 ohne Ablauf
 liefern und einbauen.

Bereich: Zufahrt

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.02.10 **Betonsteinabschluss, 1-zeilig, liefern, auf Beton/Trasszement**

Position

Pflasterstreifen nach Merkblatt für
 Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen
 als Randeinfassung aus Betonsteinpflaster,
 1-zeilig auf Beton C12/15 setzen,
 Rückenstütze aus Beton C12/15 bis
 ca. 1/2 Steinhöhe herstellen, Fugen mittels
 Traßzementmörtel bis 5 mm unter OK Stein
 verfüllen, einschl. aller Erd- und Angleich-
 arbeiten.

Bereich: Zufahrt
 Fundamentbeton: C12/15, 15 cm dick
 Pflaster: TerrIntak 16,5/16,5/8 cm
 Fa. EHL AG oder
 gleichwertiger Art
 Farbe: anthrazit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

01 **LV** **FREIANLAGEN** **Projekt-Nr.: 04FA010409**
 01.02 Titel ZUFAHRT

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.10 -

Die Pflastersteine sind dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen.

15	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Titel 01.02 ZUFAHRT

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.03	Titel	TRAUFSSTREIFEN	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03 Titel TRAUFSSTREIFEN

01.03.01	Planum herstellen, ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98		
Position	Planum entsprechend der ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98 herstellen, Bodenklasse 3-4, Massenausgleich im Bereich des Planums, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Quergefälle entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt, anschließend den Boden verdichten Verdichtungsgrad: DPr mind. 100 %, Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN/m2. Bereich: Traufrand		
	12 m2	EP	GP

01.03.02	Geotextiles Filtervlies liefern und einbauen,		
Position	Geotextiles Filtervlies, 100 g/m2, als Trennschicht zwischen Auffüllung und Rollkies für Traufrand liefern und nach Plan einbauen, Stöße sind 5 cm zu überlappen. Bereich: Traufrand		
	22,5 m2	EP	GP

01.03.03	Rollkies 16/32 liefern und einbauen,		
Position	Rollkies gewaschen, liefern und höhengerecht an Außenwand einbauen. Bereich: Traufrand Körnung: 16/32 Schichtdicke: 15 cm Breite: 40 cm Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt		
	12 m2	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.03	Titel	TRAUFSSTREIFEN	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.04 Betonsteinabschluss, 1-zeilig, liefern, auf Beton/Trasszement

Position

Pflasterstreifen nach Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen als Randeinfassung aus Betonsteinpflaster, 1-zeilig auf Beton C12/15 setzen, Rückenstütze aus Beton C12/15 bis ca. 1/2 Steinhöhe herstellen, Fugen mittels Traßzementmörtel bis 5 mm unter OK Stein verfüllen, einschl. aller Erd- und Angleicharbeiten.

Bereich: Traufrand
 Fundamentbeton: C12/15, 15 cm dick
 Pflaster: TerrIntak 16,5/16,5/8 cm
 Fa. EHL AG oder gleichwertiger Art
 Farbe: anthrazit

Die Pflastersteine sind dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen.

36,5	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Titel 01.03 TRAUFSSTREIFEN

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.04	Titel	TERRASSE	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.04 Titel TERRASSE

01.04.01 **Aushub, Bodenklasse 3-4, Tiefe bis 30 cm,**
 Position Boden der Klassen 3-4 profilgerecht und flächenhaft lösen, Der Boden wird Eigentum des AN und ist zu entfernen, inkl. Deponiegebühren.

Bereich: Terrasse
 Aushubtiefe : bis 30 cm

36,5 m2 EP GP

01.04.02 **Planum herstellen, ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98,**
 Position Planum entsprechend der ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98 zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht herstellen, Bodenklasse 3-4, Massenausgleich im Bereich des Planums, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Quergefälle entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt, anschließend den Boden verdichten Verdichtungsgrad: DPr mind. 100 %, Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN/m2.

Bereich: Terrasse

36,5 m2 EP GP

01.04.03 **Kombinierte Frostschutz-Tragschicht, Körnung B1-0/32, d = 20 cm, ZTVT-StB 95/98,**

Position Kombinierte Frostschutz-Tragschicht aus Mineralgemisch B 1 ZTVT-StB 95/98 in Verkehrsflächen, Ev2>= 100 MN/m2, Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 20 cm, liefern und lagenweise verdichtet einbauen. Der Kornanteil unter 0,063 mm darf dabei nicht größer 7 Gew.-% sein. Das eingebaute Material ist zu zertifizieren. Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.04	Titel	TERRASSE	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.03 -

Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und
Regelquerschnitt
Bereich: Terrasse

36,5 **m2** EP GP

01.04.04
Position

Betonsteinplatten 55/55/6 liefern und einbauen,

Betonsteinplatten,
schieferartig strukturiert,
leicht unregelmäßig geformte Kanten,
imprägniert, Aufbau zweischichtig
mit Natursteinvorsatz
Stärke 6 cm,
auf Bettung aus Einkornbeton,
Schichtdicke 4 cm,
im Kreuzverband verlegen,
Fugenbreite mind. 8 mm,
Fugenverguss mit Kalkmörtelgemisch,
einschl. Reinigung der Plattenoberfläche
und aller Schnitt- und Nebenarbeiten.
Unbrauchbare Stoffe werden Eigentum des AN
und sind zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.

Bereich: Terrasse
Formate: 55 x 55 x 6 cm,
Farbe: sandstein-gelb
Fabrikat: Trenton-Platten
Fa. EHL AG oder gleichwertiger Art

Bei der Verlegung sind die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter (DIN 485, DIN 18318-80, Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen) sowie die speziellen produktbezogenen Empfehlungen des Pflasterherstellers zu beachten und anzuwenden.

Die Betonsteinplatten sind dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen.

36,5 **m2** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01 **LV** **FREIANLAGEN** **Projekt-Nr.: 04FA010409**
 01.04 Titel TERRASSE

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.04.05 **Flachrinne DN 100, Klasse B 125 liefern und einbauen,**
 Position
 Entwässerungsrinne Klasse B 125 DIN 19580,
 als Flachrinne (Kastenrinne), aus Beton C35/45,
 Nennweite 100,
 L/B/H: 1000/200/100 mm,
 mit einbetonierter feuerverzinkter
 Massivstahlzarge,
 liefern und auf Betonaufleger C12/15,
 20 cm dick setzen und beidseitige
 Rückenstütze, 10 cm dick, bis 8 cm
 unter OK Rinne hochziehen,
 OK Rinne ca. 5 mm unter Belag-
 oberfläche.

Bereich: Terrasse

3,5 **m** EP GP

01.04.06 **Zubehör als Zulage, Steg-Gußabdeckung DN 100, Klasse B 125,**
 Position
 Steg-Gußabdeckung,
 NW 100, Klasse B 125 DIN 19580,
 Nennweite: 100
 Länge: 500 mm
 Breite: 187 mm
 Höhe: 30 mm
 Einlaufquerschnitt: 469 mm
 Schlitzweite-Länge: 100 mm
 Schlitzweite-Breite: 13 mm
 liefern und einbauen.

Bereich: Terrasse

3,5 **m** EP GP

01.04.07 **Zubehör als Zulage, Anfangs-/Endscheibe DN 100,**
 Position
 Anfangs- bzw. Endscheibe,
 mit Ablauf, DN 100,
 liefern und einbauen.

Bereich: Terrasse

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.04	Titel	TERRASSE	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.04.08 **Zubehör als Zulage, Anfangs-/Endscheibe DN 100,**

Position

Anfangs- bzw. Endscheibe,
ohne Ablauf
liefern und einbauen.

Bereich: Terrasse

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.04.09 **Betonsteinabschluss, 1-zeilig, liefern, auf Beton/Trasszement**

Position

Pflasterstreifen nach Merkblatt für
Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen
als Randeinfassung aus Betonsteinpflaster,
1-zeilig auf Beton C12/15 setzen,
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis
ca. 1/2 Steinhöhe herstellen, Fugen mittels
Traßzementmörtel bis 5 mm unter OK Stein
verfüllen, einschl. aller Erd- und Angleich-
arbeiten.

Bereich: Terrasse
Fundamentbeton: C12/15, 15 cm dick
Pflaster: TerrIntak 16,5/16,5/8 cm
Fa. EHL AG oder
gleichwertiger Art
Farbe: anthrazit

Die Pflastersteine sind dem AG vor
dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen.

21,5	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Titel 01.04 TERRASSE

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.05	Titel	ZAUNBAU	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.02 -

Angeb. Fabrikat :

Größe : 300 / 200 cm

Es ist darauf zu achten,
dass der Zaun in Bauart und Farbe mit dem
vorhandenem Zaun übereinstimmt.
Dem AG wird empfohlen sich vor Angebots-
abgabe über die örtliche Situation
zu informieren !

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

***Bedarfspos.

01.05.03

Position

Scherenzaun, Höhe 100 cm,

Scherenzaun aus gefrästen Halbrundhölzern, einschl.

Erd- und Fundamentierungsarbeiten.

Zaunelemente bestehend aus:

- Halbrundholz, Durchmesser 5,5 cm, mit feuerverzinkten
Nägeln zu ausziehbaren Feldern von 3,00 m Länge
vormontiert

- Holzpfohlen, rund, Durchmesser 10 cm, Länge 1,60 m,
Pfohlenabstand ca. 3,00 m

- Bindezangen Halbrundholz, Durchmesser 8,5 cm

Zaunhöhe : 1,00 m

Punktfundamente : 30/30/60 cm

Anzahl Eckelemente : 1 St

Betonfundamente : C 12/15

Fundamentmaße : 40/40/60 cm

Bodenklasse :

Holzart : Fichte

Holzgüte : I

Holzschutz : kesseldruckimprägniert

Farbton : gelb-braun analog vorh. Zaun

Angeb. Fabrikat :

47	m	EP	* nur Einheitspreis *
-----------	----------	----------	-----------------------

01.05.04

- Position entfällt -

Wildschutzzaun, Stahldraht, Höhe 2 m, liefern und einbauen

01.05.05

- Position entfällt -

Wildschutzzaun, Zaunpfosten, Höhe 2 m ü. GOK, liefern und einbauen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

01 **LV** **FREIANLAGEN** **Projekt-Nr.: 04FA010409**
 01.05 Titel ZAUNBAU

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 01.05 ZAUNBAU

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.06	Titel	OBERBODENARBEITEN	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.06 Titel OBERBODENARBEITEN

01.06.01 Position	Bodenaushub Pool, Bodenklasse 3-4, entsorgen Unterboden, im Baubereich zwischengelagert, laden, transportieren und entsorgen. einschl. Deponiegebühren Bodengruppe 3 und 5, DIN 18 915, Teil 1. Bereich: Pool-Aushub	12	m3	EP	GP
-----------------------------	---	-----------	-----------	----------	----------

01.06.02 Position	Oberboden liefern und auftragen, Oberboden, für Vegetationsflächen liefern und als vegetative Tragschicht profilgerecht auftragen, Auftragsdicke bis 15 cm, Bodengruppe 4 DIN 18915 Teil 1, mit 2 bis 4 Massen-% an organischer Substanz, humushaltig und feinkrümelig, frei von sichtbaren Verunreinigungen, Wurzelwerk, Unkrautsamen, und Ästen, sowie Steinen über 5 cm Durchmesser. Bereich: innere Claimfläche	150	m2	EP	GP
-----------------------------	--	------------	-----------	----------	----------

Titel 01.06 OBERBODENARBEITEN
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.07	Titel	GEHWEG	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.07 Titel GEHWEG

01.07.01 **Aushub, Bodenklasse 3-4, Tiefe bis 30 cm,**
 Position Boden der Klassen 3-4 profilgerecht und flächenhaft lösen, Der Boden wird Eigentum des AN und ist zu entfernen, inkl. Deponiegebühren.

Bereich: gebäudeumlaufender Geweg
 Aushubtiefe : bis 30 cm

36,5 m2 EP GP

01.07.02 **Planum herstellen, ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98,**
 Position Planum entsprechend der ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98 zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht herstellen, Bodenklasse 3-4, Massenausgleich im Bereich des Planums, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Quergefälle entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt, anschließend den Boden verdichten Verdichtungsgrad: DPr mind. 100 %, Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN/m2.

Bereich: gebäudeumlaufender Geweg

36,5 m2 EP GP

01.07.03 **Kombinierte Frostschutz-Tragschicht, Körnung 0/32, d = 19 cm, ZTVT-StB 95/98,**

Position Kombinierte Frostschutz-Tragschicht, aus Mineralgemisch ZTVT-StB 95/98, in Verkehrsflächen, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Ev2 >= 80 MN/m2, aus Quarzporphyr (Breckorn), Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 19 cm, liefern und lagenweise verdichtet einbauen. Der Kornanteil unter 0,063 mm darf dabei nicht größer 7 Gew.-% sein. Das eingebaute Material ist zu zertifizieren. Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.07	Titel	GEHWEG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.07.03 -

Bereich: gebäudeumlaufender Geweg
 Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt

36,5 m2 EP GP

01.07.04 Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster, Farbe hellbraun, verlegen,

Position

Pflasterdecke im Mauerverband, 1/2-Versatz, mit Pflastersteinen aus Beton DIN 18 501, Quadratstein: 16,5 x 16,5 x 8 cm gefast, herstellen, in Bettung aus Brechsand-Splittgemisch 0/5, Dicke in verdichtetem Zustand 3,0 cm, einschl. Lieferung, inkl. Abrütteln bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe mit einer sauberen Rüttelplatte auf Gummirollen oder mit Kunststoffschürze, sowie Absanden durch Einkehren mit Natursand 0/2 und fachgerechtem Herstellen der Anschlüsse an Schächten, Rinnen und Borden oder sonstiger Einbauten durch Zuschneiden der Pflastersteine.

Im Einheitspreis einzurechnen ist das Schneiden der Pflastersteine !

Bereich: gebäudeumlaufender Geweg
 Formate: 16,5/16,5/8,0 cm
 Farbe: hellbraun
 Farbrikat: TerrIntak
 Fa. EHL AG oder gleichwertiger Art

Bei der Verlegung sind die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter (DIN 18501, DIN 18318-80, Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen) sowie die speziellen produktbezogenen Empfehlungen des Pflasterherstellers zu beachten und anzuwenden.

Die Steine sind dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen !

36,5 m2 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.07	Titel	GEHWEG	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.07.08 **Zubehör als Zulage, Anfangs-/Endscheibe DN 100,**

Position

Anfangs- bzw. Endscheibe,
ohne Ablauf
liefern und einbauen.

Bereich: Gehweg

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

01.07.09 **Betonsteinabschluss, 1-zeilig, liefern, auf Beton/Trasszement**

Position

Pflasterstreifen nach Merkblatt für
Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen
als Randeinfassung aus Betonsteinpflaster,
1-zeilig auf Beton C12/15 setzen,
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis
ca. 1/2 Steinhöhe herstellen, Fugen mittels
Traßzementmörtel bis 5 mm unter OK Stein
verfüllen, einschl. aller Erd- und Angleich-
arbeiten.

Bereich: gebäudeumlaufender Geweg
Fundamentbeton: C12/15, 15 cm dick
Pflaster: TerrIntak 16,5/16,5/8 cm
Fa. EHL AG oder
gleichwertiger Art
Farbe: anthrazit

Die Pflastersteine sind dem AG vor
dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen.

39,5	m	EP	GP
-------------	----------	----------	----------

Titel 01.07 GEHWEG

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.08	Titel	MÜLLSTELLPLATZ	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.08 Titel MÜLLSTELLPLATZ

01.08.01 **Aushub, Bodenklasse 3-4, Tiefe bis 30 cm,**
 Position Boden der Klassen 3-4 profilgerecht und flächenhaft lösen, Der Boden wird Eigentum des AN und ist zu entfernen, inkl. Deponiegebühren.

Bereich: Müllstellplatz
 Aushubtiefe : bis 30 cm

3,5 m2 EP GP

01.08.02 **Planum herstellen, ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98,**
 Position Planum entsprechend der ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98 zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht herstellen, Bodenklasse 3-4, Massenausgleich im Bereich des Planums, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Quergefälle entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt, anschließend den Boden verdichten Verdichtungsgrad: DPr mind. 100 %, Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN/m2.

Bereich: Müllstellplatz

3,5 m2 EP GP

01.08.03 **Kombinierte Frostschutz-Tragschicht, Körnung 0/32, d = 19 cm, ZTVT-StB 95/98,**

Position Kombinierte Frostschutz-Tragschicht, aus Mineralgemisch ZTVT-StB 95/98, in Verkehrsflächen, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Ev2 >= 80 MN/m2, aus Quarzporphyr (Breckorn), Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 19 cm, liefern und lagenweise verdichtet einbauen. Der Kornanteil unter 0,063 mm darf dabei nicht größer 7 Gew.-% sein. Das eingebaute Material ist zu zertifizieren. Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.08	Titel	MÜLLSTELLPLATZ	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.08.03 -

Bereich: Müllstellplatz
 Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt

3,5 **m2** EP GP

01.08.04 **Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster, Farbe hellbraun, verlegen,**

Position

Pflasterdecke im Mauerverband, 1/2-Versatz, mit Pflastersteinen aus Beton DIN 18 501, Quadratstein: 16,5 x 16,5 x 8 cm gefast, herstellen, in Bettung aus Brechsand-Splittgemisch 0/5, Dicke in verdichtetem Zustand 3,0 cm, einschl. Lieferung, inkl. Abrütteln bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe mit einer sauberen Rüttelplatte auf Gummirollen oder mit Kunststoffschürze, sowie Absanden durch Einkehren mit Natur-sand 0/2 und fachgerechtem Herstellen der Anschlüsse an Schächten, Rinnen und Borden oder sonstiger Einbauten durch Zuschneiden der Pflastersteine.

Im Einheitspreis einzurechnen ist das Schneiden der Pflastersteine !

Bereich: Müllstellplatz
 Formate: 16,5/16,5/8,0 cm
 Farbe: hellbraun
 Farbrikat: TerrIntak
 Fa. EHL AG oder gleichwertiger Art

Bei der Verlegung sind die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter (DIN 18501, DIN 18318-80, Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen) sowie die speziellen produktbezogenen Empfehlungen des Pflasterherstellers zu beachten und anzuwenden.

Die Steine sind dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen !

3,5 **m2** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01 **LV** **FREIANLAGEN** **Projekt-Nr.: 04FA010409**
 01.08 Titel MÜLLSTELLPLATZ

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.08.05 Betonsteinabschluss, 1-zeilig, liefern, auf Beton/Trasszement

Position

Pflasterstreifen nach Merkblatt für
 Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen
 als Randeinfassung aus Betonsteinpflaster,
 1-zeilig auf Beton C12/15 setzen,
 Rückenstütze aus Beton C12/15 bis
 ca. 1/2 Steinhöhe herstellen, Fugen mittels
 Traßzementmörtel bis 5 mm unter OK Stein
 verfüllen, einschl. aller Erd- und Angleich-
 arbeiten.

Bereich: Müllstellplatz
 Fundamentbeton: C12/15, 15 cm dick
 Pflaster: TerrIntak 16,5/16,5/8 cm
 Fa. EHL AG oder
 gleichwertiger Art
 Farbe: anthrazit

Die Pflastersteine sind dem AG vor
 dem Einbau zur Bemusterung vorzulegen.

6,5	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Titel 01.08 MÜLLSTELLPLATZ

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.09	Titel	STELLPLATZ	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.09 Titel STELLPLATZ

01.09.01 **Aushub, Bodenklasse 3-4, Tiefe bis 30 cm,**
 Position Boden der Klassen 3-4 profilgerecht und flächenhaft lösen, Der Boden wird Eigentum des AN und ist zu entfernen, inkl. Deponiegebühren.

Bereich: Stellplatz
 Aushubtiefe : bis 30 cm

18,5 m2 EP GP

01.09.02 **Planum herstellen, ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98,**
 Position Planum entsprechend der ZTVE-StB 94/97, ZTVT-StB 95/98 zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht herstellen, Bodenklasse 3-4, Massenausgleich im Bereich des Planums, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Quergefälle entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt, anschließend den Boden verdichten
 Verdichtungsgrad: DPr mind. 100 %, Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MN/m2.

Bereich: Stellplatz

18,5 m2 EP GP

01.09.03 **Kombinierte Frostschutz-Tragschicht, Körnung B1-0/32, d = 20 cm, ZTVT-StB 95/98,**

Position Kombinierte Frostschutz-Tragschicht aus Mineralgemisch B 1 ZTVT-StB 95/98 in Verkehrsflächen, Ev2>= 100 MN/m2, Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 20 cm, liefern und lagenweise verdichtet einbauen. Der Kornanteil unter 0,063 mm darf dabei nicht größer 7 Gew.-% sein. Das eingebaute Material ist zu zertifizieren. Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.09	Titel	STELLPLATZ	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.09.03 -

Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt

Bereich: Stellplatz

18,5 m2 EP GP

01.09.04
Position

Dynamische Schicht aus Mineralgemisch 0/16 liefern und einbauen,

Dynamische Schicht aus Mineralgemisch 0/16, mit Prüfzeugnis nach DIN 18035, Teil 5 liefern und höhengerecht im feuchten Zustand (Einbau-Wassergehalt 0,5-0,7 Wpr) einbauen, statisch mit einer 2 to-Walze verdichten, ggf. mit Wasserzugabe, Dicke in verdichtetem Zustand 6,0 cm, Ev2 >= 120 MN/m2, Ebenheit 10 mm/4m Latte.

Bereich: Stellplatz
Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt

Erzeugnis: BERGOLIT
tegra Baustoffe GmbH
Beiersdorf Nr. 11
04703 Beiersdorf
Tel.: 034321-63790
oder gleichwertiger Art

angebotenes Fabrikat:.....

Das Wegebaumaterial ist dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzuzeigen.

18,5 m2 EP GP

01.09.05
Position

Wassergebundene Deckschicht liefern und einbauen,

Wassergebundene Deckschicht, Körnung 0/8, Farbe gelb, liefern und erdfleucht einbauen und fachgerecht statisch verdichten, Dicke in verdichtetem Zustand: 4 cm Wasserschluckwert nach DIN 18035 1,0 x 10-4 cm/s

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.09	Titel	STELLPLATZ	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.09.05 -

Bereich: Stellplatz
 Quergefälle: entsprechend Deckenhöhenplan und Regelquerschnitt

Farbe: gelb

Erzeugnis: PLAZADUR
 tegra Baustoffe GmbH
 Beiersdorf Nr. 11
 04703 Beiersdorf
 Tel.: 034321-63790
 oder gleichwertiger Art

angebotenes Fabrikat:.....

Das Wegebbaumaterial ist dem AG vor dem Einbau zur Bemusterung vorzuzeigen.

18,5	m2	EP	GP
-------------	-----------	----------	----------

Titel 01.09 STELLPLATZ

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.10	Titel	NACHTRÄGE	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.10 Titel NACHTRÄGE

01.10.01 Zaunpfosten aus Beton abbrechen und entsorgen,

Position

Zaunpfosten aus Beton, einschl. Fundament abbrechen, sowie Fundamentgruben mit geeignetem Füllmaterial auffüllen. Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Höhe: ca. 1,50 m
 Profil: ca. 0,15 x 0,15 m
 Bereich: Süd- und Westseite

20 Stk EP GP

01.10.02 Ziegelsteinsockel abbrechen und entsorgen

Position

Ziegelsteinsockel aus Mauerwerk im Einfriedungsbereich westliche Grundstücksgrenze abbrechen und aufnehmen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu entsorgen, inkl. Deponiegebühren.

1 m3 EP GP

01.10.03 Holzlattenzäune abbrechen und entsorgen,

Position

Holzlattenzaun abbrechen, Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Bereich: Süd- und Westseite
 Höhe: ca. 1,6 m

10 m EP GP

01.10.04 Wurzelstöcke roden, laden und entsorgen,

Position

Wurzelstöcke roden und laden, Wurzelstöcke werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Bereich: Terrassenbereich
 Baumarten: Fichten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01	LV	FREIANLAGEN	Projekt-Nr.: 04FA010409
01.10	Titel	NACHTRÄGE	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.10.10 -

liefern und lagenweise verdichtet einbauen.
Der Kornanteil unter 0,063 mm darf dabei nicht größer 7 Gew.-% sein.
Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

Bereich: Pool-Technikschacht

1,5 m2 EP GP

01.10.11
Position

Fundament aus Beton C12/15, d = 10 cm,
Fundament aus unbewehrtem Beton,
als Bodenplatte,
Betongüte C12/15,
Stärke 10 cm,
Abmessungen Einzelfundament:
L x B x H = 1,2 x 1,20 x 0,10m,
einschl. evtl. erforderlicher Schalungen
herstellen.

Bereich: Pool-Technikschacht

0,15 m3 EP GP

01.10.12
Position

Randstein aus Granit für Poolumrandung setzen,
Randstein aus Granit für Poolumrandung
setzen, im Mittelbettverfahren,
durch Kleben mit Zementmörtel,
Stärke der Mörtelschicht 5-10 mm,
Größe des Randsteins 500 x 300 x 40 mm,

Art des Mörtels: PCI Carrament
Spezialmörtel für Granit

Beistellung der Randsteine durch AG !

20 m EP GP

01.10.13
Position

Ausfugen der Randsteine,
Ausfugen der Randsteine,
Fugenbreite mind. 1-8 mm,
Fugenfüllung mit Zementmörtel,
einschl. Reinigung der Plattenoberfläche
Unbrauchbare Stoffe werden Eigentumk des AN
und sind zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.

Art des Mörtels: PCI Carrafug

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

01 **LV** **FREIANLAGEN** **Projekt-Nr.: 04FA010409**
 01.10 Titel NACHTRÄGE

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.10.16 -

Bereich: **Sicherung öffentlicher Gehweg Bielastraße zur Grundstückseite**

17	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

***Bedarfspos.

01.10.17

Position

Einfassung mit Beton-Rasenbord herstellen,
 Einfassung mit Rasenbordstein aus Beton, DIN 483, liefern und engfugig einbauen, Ansichtsfläche bündig, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, einschl. Erdarbeiten und Frostschutzschicht aus Mineralgemisch 0/32 sowie Anpass- und Schnitarbeiten zwischen den Zaunpfosten.

Bereich: **Sicherung öffentlicher Gehweg Bielastraße zur Grundstückseite, Einfriedung Westseite**

Abmessungen: **6/25/100**

Farbe : **grau**

17	m	EP	* nur Einheitspreis *
-----------	----------	----------	-----------------------

***Bedarfspos.

01.10.18

Position

Facharbeiter Garten- und Landschaftsbau,
 Facharbeiter Garten- und Landschaftsbau

2	Std	EP	* nur Einheitspreis *
----------	------------	----------	-----------------------

Titel 01.10 NACHTRÄGE

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 39.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: **Stadthaus - Bielastraße 7 - 04178 Leipzig**

Projekt-Nr.: **04FA010409**

LV 01 FREIANLAGEN

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01.01	Titel	ABSENKUNG GRUNDSTÜCKSZUFAHRT
01.02	Titel	ZUFAHRT
01.03	Titel	TRAUFSTREIFEN
01.04	Titel	TERRASSE
01.05	Titel	ZAUNBAU
01.06	Titel	OBERBODENARBEITEN
01.07	Titel	GEHWEG
01.08	Titel	MÜLLSTELLPLATZ
01.09	Titel	STELLPLATZ
01.10	Titel	NACHTRÄGE

Gesamtsumme	LV 01 FREIANLAGEN
	MWSt. 19,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft



.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft

